

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	(既設CB壁撤去後RC壁新設) L=13.8m						
B	仮設工事		1	式			
C	撤去工事		1	式			
D	土工事		1	式			
E	型枠・鉄筋・コンクリート工事		1	式			
F	造作工事		1	式			
G	その他工事		1	式			
H	諸経費		1	式			
	【小計】						
	【消費税10%】						
	【合 計】						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
B	仮設工事						
	仮囲い プラフェンス+ビカチチューブ	L=15m程度 15日程度 運搬共	1	式			
	道路使用許可	申請費他	1	式			
	養生費		1	式			
	コンクリート打設足場	脚立足場	1	式			
	掃除片付け		1	式			
	安全対策費	警備員 (9人役程度) その他	1	式			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
C	撤去工事						
	射的場内壁撤去	下地共	1	式			
	既設CB壁斫り撤去	H-1.6m 控え壁共 カッター切含む	23.2	m ²			
	既設スレート・CB壁取合い水切撤去		1	式			
	同上積込処分	運搬共	1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	土工事						
	堀削埋戻し		1	式			
	残土処分		1	式			
	整地		1	式			
	重機運搬費	ミニコンボ	1	式			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
E	型枠・鉄筋・コンクリート工事						
	基礎部普通型枠	L-13.8m H=200程度	1	式			
	壁打放型枠	両面	22.1	m ²			
	同上運搬費		1	式			
	差し筋アカー	D10・D13	1	式			
	壁配筋 加工運搬費共	D10・D13 タテ・ヨコ共@200	1	式			
	新設RC壁コンクリート	FC-21・18・20 配管通しモルタル込	5	m ³			
	同上打設費	ポンプセット料・配管含む	1	式			
	既存基礎補修費		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
F	造作工事						
	射的場南側化粧ベニヤ張		1	式			
	同上木下地		1	式			
	取合い見切縁		1	式			

