

## (修繕内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
仮設工事						
<南面側>						
外部足場 30日間	くさび緊結式足場使用	470	m <sup>2</sup>			
	内外2段手摺+昇降含む					
内側幅木※法改正	L型セフトバンパー(全段)計2段分	210	m			
躯体間落下養生	クイックブラケット+小幅ネット(2段毎)	30	m			
外部メッシュシート	シートクランプ+メッシュシートI類グレー	470	m <sup>2</sup>			
足場転落防止	アンカー打込み+壁繋ぎ	39	ヶ所			
仮設資材運搬費	4tU 搬入・搬出	8	車			

## (修繕内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
防水工事						
<屋上>						
水洗い洗浄		241.3	m <sup>2</sup>			
既存板金金物撤去		63.2	m			
既存防水金物シール撤去		63.2	m			
新設塩ビシート防水 平場	機械固定工法	216	m <sup>2</sup>			
新設塩ビシート 立上り	絶縁工法	25.3	m <sup>2</sup>			
外周部 塩ビ鋼板取付け	FLA-8R	63.2	m			
防水端部 塩ビ鋼板取付け	FLA-5N	63.2	m			
端末シーリング	MS-2	63.2	m			
改修用ドレン取付け	縦型 径75	5	ヶ所			
パラペット 下地処理	カチオン樹脂	30.3	m <sup>2</sup>			
パラペット ウレタン塗膜防水	X-2工法同等	30.3	m <sup>2</sup>			

(修繕内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
<南側 庇>						
水洗い洗浄		10.8	m <sup>2</sup>			
下地処理	カチオン樹脂	10.8	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水	X-2工法同等	10.8	m <sup>2</sup>			
防水取合いシーリング打替え	MS-2	22.6	m			
諸経費	材料搬入・搬出共	1	式			
法定福利費		1	式			