(修繕内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
防水工事(西側)						
<屋上>						
水洗い洗浄		283.5	m ²			
EXP.J笠木 撤去・復旧		10	m			
既設塩ビ鋼板金物撤去	端部防水金物	50.5	m			
既設防水層 浮き部撤去	全体の30%程度	113.4	m ²			
既設防水金物シール撤去		63.2	m			
新設塩ビシート防水 平場	機械固定工法 t=1.5	226.9	m ²			
新設塩ビシート防水 立上り	絶縁工法 t=1.5	56.6	m ²			
外周部 塩ビ鋼板取付け	FLA-8R	68.2	m			
防水端部 塩ビ鋼板取付け	FLA-2N	50.5	m			
防水端部 塩ビ鋼板取付け	FLP-4	9.3	m			
端末シーリング 既設シーリング 打替え共	MS-2	9.3	m			
改修用ドレン取付け	横型 径100	5	ヶ所			

(修繕内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
脱気筒取付		3	ヶ所			
諸経費	レッカー費共(25tラフター 2回使用予定)	1.0	式			
法定福利費		1.0	式			
防水工事(東側) 小計						
防水工事(東側)						
<屋上 一部 溝上まで>						
水洗い洗浄		43.7	m ²			
既設防水層撤去 平場のみ		41.0	m ²			
新設塩ビシート防水 平場のみ	機械固定工法 t=1.5	43.7	m ²			
外周部塩ビ鋼板取付	FLP-4	28.2	m			

(修繕内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
諸経費	レッカー費共 (25 t ラフター 2回使用予定)	1.0	式			
法定福利費		1	式			
防水工事 (東側) 小計						
【総合計】						