

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
【第1教棟2階系統】						
1. 機器設備工事						
GHP-1						
GHP室外機	GXUBP450G	1	台			同等品可
	冷房能力45.0KW					
	暖房能力50.0KW					
	電源 三相(单相) 200V 60Hz					
防振架台(倉敷化工製)	AGVJ560F1	1	台			同等品可
GHP-1-1						
GHP天カセラウンドフロー	FGXFP90NA	2	台			同等品可
	冷房能力9.0KW					
	暖房能力10.0KW					
	電源 单相 200V					
標準パネル(フレッシュホワイト)	BYCP160EAF	2	個			同等品可

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4	2	個			同等品可
GHP-1-2						
GHP天カセダブルフロー	FGXCP71EA	4	面			同等品可
	冷房能力7.1KW					
	暖房能力8.0KW					
	電源 単相 200V					
標準パネル(フレッシュホワイト)	BYBCP80CF	4	個			同等品可
運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4	1	個			同等品可
ワイドパネル(フレッシュホワイト)	KDB53C160F	4	組			同等品可
機器搬入据付費		1	式			
付属品取付費		1	式			
機器吊金物類		1	式			
アンカー打設工事		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
リモコン配線工事		1	式			
集中制御配線工事		1	式			
識別表示費		1	式			
試運転調整費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
2. 配管設備工事						
冷媒						
冷媒銅管						
冷媒被覆銅管(ペア組:10+10t)	9.52+15.88mm	8	m			
〃	15.88+28.58mm	2	m			
同上配管継手類		1	式			
同上消耗品雑材料		1	式			
同上配管支持金物		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
ドレン						
硬質塩化ビニル管						
硬質塩化ビニル管	VP 25Φ	8	m			
硬質塩化ビニル管(カラー)	VP(カラー) 20Φ	2	m			
〃	VP(カラー) 30Φ	3	m			
同上配管継手類		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
同上消耗品雑材料		1	式			
既存配管接続替費(室外側)		1	式			
既存配管接続替費(室内側)		1	式			
ラッキング切廻接続費		1	式			
配管断熱補修費		1	式			
室内外機間連絡配線工事		1	式			
真空引き及び冷媒ガス充填費		1	式			
テスト工費		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
配管保温工事		1	式			
配管工費(冷媒配管)		1	式			
配管工費(塩ビ管類)		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
3. 撤去工事						
機器撤去費		1	式			
配管撤去費		1	式			
冷媒回収処理費		1	式			
撤去発生材処分費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
4. 揚重工事						

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
揚重費		1	式			
安全誘導員費		1	式			
養生・安全対策費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
5. 電気設備工事						
漏電遮断器交換費		1	式			
電線類		1	式			
電源接続費		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
6. 付帯工事						

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
屋内仮設足場		1	式			
養生清掃費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
7. 燃料ガス配管設備工事						
ガス工事						
白ガス管(露出・ネジ)	20A	3	m			
ねじガス栓(3/4)	FV-720C	1	個			
検圧プラグ	VT350A	1	個			
既存配管切り離し		1	式			
支持金物作成取付費		1	式			
検査費		1	式			
現場管理費		1	式			
現場経費		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
付帯工事						
三洋GHP系統再設定費		1	式			
器具接続費		1	ヶ所			
現場管理費		1	式			
現場経費		1	式			
器具						
強化ガスホース	20Ax700L	1	本			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
【第7教棟1階管理室】						
1. 機器設備工事						
PA-1						
天井吊形	SZRH80BYT	1	台			同等品可
	定格冷房標準能力7.1 (3.2~8.0) KW					
	定格暖房標準能力8.0 (3.6~9.5) KW					
	圧縮機電動機出力1.70KW					
	電源 3相 200V					
運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4	1	個			同等品可
転倒防止金具	K-APIG	1	組			同等品可
機器搬入据付費		1	式			
付属品取付費		1	式			
スライドブロック基礎		1	式			
防振ゴムパット		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
機器吊金物類		1	式			
アンカー打設工事		1	式			
リモコン配線工事		1	式			
識別表示費		1	式			
試運転調整費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
2. 配管設備工事						
冷媒						
冷媒銅管						
冷媒被覆銅管(ペア組:10+20t)	9.52+15.88mm(10t+20t)	10	m			
同上配管継手類		1	式			
同上消耗品雑材料		1	式			
同上配管支持金物		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
ドレン						
硬質塩化ビニル管						
硬質塩化ビニル管	VP 25Φ	3	m			
硬質塩化ビニル管 (カラー)	VP (カラー) 25Φ	4	m			
同上配管継手類		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
同上消耗品雑材料		1	式			
配管保温工事		1	式			
配管工費 (冷媒配管)		1	式			
配管工費 (塩ビ管類)		1	式			
室内外機間連絡配線工事		1	式			
真空引き及び冷媒ガス充填費		1	式			
現場経費		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
交通運搬費		1	式			
3. 撤去工事						
機器撤去費		1	式			
配管撤去費		1	式			
冷媒回収処理費		1	式			
撤去発生材処分費		1	式			
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
4. 電気設備工事						
漏電遮断器交換費		1	式			
電線類		1	式			
電源接続費		1	式			
消耗品雑材料		1	式			

(内訳書)

項目名	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
現場経費		1	式			
交通運搬費		1	式			
5. 石綿含有調査						
目視調査及び試料採取費	1-5検体	1	回			
石綿含有分析費	定性分析費	1	検体			
〃	定量分析費	1	検体			
報告書作成費	1-9検体	1	式			
交通費		1	式			
現場経費		1	式			
【合計】						