

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
A	百鍊館外壁修繕						
1	高所作業車	12mタイプ 燃料費共	5	日			
2	安全対策費	コーン・バー・立入禁止措置	1	式			
3	整理清掃、後片付け		1	式			
4	美装費		1	式			
5	発生材運搬処分費		1	式			
6	交通誘導警備員		5	人			
7	石綿含有調査	調査の結果、アスベストを含有することが判明した場合は、施工方法等を協議の上、変更契約により対応する。	1	式			
8	タイル ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	4.55	m			
9	タイル 浮き タイル固定工法	エポキシ樹脂部分注入工法	10	枚			
10	タイル 欠損 タイル張替工法	既製品近似色 撤去・下地共	1	枚			
11	タイル目地 欠損 目地詰め	既製品近似色 撤去・下地共	1	式			
12	塗膜劣化 (浮き・剥がれ)	撤去・下地段差調整共	11	ヶ所			
13	外装塗替え補修	部分補修	1	式			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
7	石綿含有調査	調査の結果、アスベストを含有することが判明した場合は、施工方法等を協議の上、変更契約により対応する。					
	石綿試料採取費	3箇所・1検体	1	箇所			
	保護具	保護マスク・ゴーグル	1	式			
	消耗品		1	式			
	湿潤液及び固化材散布	ファイバーコレクト	1	式			
	試料分析費		1	検体			
	報告書作成費		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
B	第2教棟外壁修繕						
1	高所作業車	12mタイプ 燃料費共	4	日			
2	安全対策費	コーン・バー・立入禁止措置	1	式			
3	整理清掃、後片付け		1	式			
4	美装費		1	式			
5	発生材運搬処分費		1	式			
6	交通誘導警備員		4	人			
7	石綿含有調査	調査の結果、アスベストを含有することが判明した場合は、施工方法等を協議の上、変更契約により対応する。	1	式			
8	爆裂部補修	研り・防錆処理・ポリマーセメント樹脂埋戻し	2	ヶ所			
9	モルタル浮き補修	注入孔付アンカーピンニング部分注入工法0.25m2未満	10	ヶ所			
10	塗装補修		10	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
7	石綿含有調査	調査の結果、アスベストを含有することが判明した場合は、施工方法等を協議の上、変更契約により対応する。					
	石綿試料採取費	3箇所・1検体	1	箇所			
	保護具	保護マスク・ゴーグル	1	式			
	消耗品		1	式			
	湿潤液及び固化材散布	ファイバーコレクト	1	式			
	試料分析費		1	検体			
	報告書作成費		1	式			